



De Jong Installatie Management B.V.  
Mariastraat 15  
5735 ZH AARLE-RIXTEL  
T.a.v. [redacted]

Bergstraat 16  
5298 VK Liempde

T. (0411) 637 010  
info@koppenbouwgroep.nl  
www.koppenbouwgroep.nl

Liempde, 17-11-2021

Offertenr. : 21207  
Werkadres : Anemonenlaan 2 Waalre  
Behandeld door : [redacted]

Geachte [redacted]

Met dank voor uw aanvraag doen wij u hiermede onze geheel vrijblijvende offerte toekomen betreffende diverse werkzaamheden op bovengenoemd adres, welke vermeld zijn in de bijgevoegde begroting. ..

Begroting volgens de aangeleverde stukken. Project 19022 gevelaanzichten, tekeningen VO-2-04 en dakaanzichten VO-1-04, 3 stuks Controle dakconstructie SB-0001-19356-Deel 1 van, van de Laar adviseur in bouwconstructies te Eindhoven

<b>Wij kunnen deze werkzaamheden uitvoeren voor de prijs van</b>	€	[redacted]
<b>BTW 9 % over</b>	€	[redacted]
<b>BTW 21 % over</b>	€	[redacted]
<b>Totaal incl. BTW</b>	€	[redacted]

(zie onze bijgevoegde begroting met opgenomen werkzaamheden).

Op deze offerte en op de uitvoering van al onze werkzaamheden zijn van toepassing de A.V.A. 2013 herzien december 2014 (aanneming van werk). Van die voorwaarden treft u bijgaand een exemplaar aan. Bij aanvaarding van deze offerte verklaart u tevens van de inhoud van genoemde voorwaarden kennis te hebben genomen.

**Wij willen u erop attenderen dat tijdens de werkzaamheden, meerwerk pas uitgevoerd kan worden wanneer hiervoor schriftelijk opdracht wordt gegeven.**

Wij vertrouwen erop u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.



## begroting

### 00. ALGEMEEN

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
<b>Opdrachtgever</b>			
Theo [REDACTED]			
e.mail: [REDACTED]			

### 02. BOUWKUNDIGE OPNAME

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
de in berekening genoemde As 5-6 + gespiegeld, hiervan staat de gespiegelde niet op tekening, en is derhalve ook niet berekend.			

### 03. WERKZAAMHEDEN

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
Betreft Basisschool De Meent te Waalre plaatsen dakschermen rondom luchtbehandelings installaties op het dak			

### 05. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
aan- en afvoer materiaal/materieel	12,00 uu		
afvoeren en storten bouw- en slooafval	1,00 pst		
voorzieningen t.b.v. opstelplaats kraan	1,00 ps		
kraankosten	5,00 pst		
opschonen en opruimen	1,00 pst		
werkvoorbereiding	1,00 x		
uitvoering / begeleiding	1,00 x		
tijdelijke voorzieningen	1,00 x		
dakrandbeveiliging	1,00 x		

### 10. STUT- EN SLOOPWERK

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
<b>Sloopwerk</b>			
verwijderen dakbedekking, isolatie en dakbeschoot t.b.v. kokers op de bestaande staalconstructie aanbrengen	6,00 st		
aanbrengen waterdicht voorzieningen	1,00 pst		
verwijderen en herstellen plafonds As 12 -14	1,00 ps		

### 11. MAATVOERING

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
<b>Maatvoering algemeen</b>			
maatvoering t.b.v. staalconstructie en houten betimmering	1,00 pst		

### 23. VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
<b>Heipalen</b>			
heipaal 320x320 mm t.b.v. balast, as 2-3, as 5-6 as 9-10	43,00 m <sup>1</sup>		
transportkosten	1,00 ps		
aanbrengen heiplaten	6,00 st		

Zie volblad

## begroting

2 550,36

### 24. RUWBOUWTIMMERWERK

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
<b>Vulhout en klossen</b>			
balken t.b.v. opvullen flenzen HEA-180 en HEA-200	158,70 m <sup>1</sup>		
aanbrengen balken	138,00 m <sup>1</sup>		
latten 45x70 mm	317,40 m <sup>1</sup>		
aanbrengen latten	276,00 m <sup>1</sup>		
<b>Gevelbekleding</b>			
Douglas 22x150 mm fijnbezaagd onbehandeld	2 126,58 m <sup>1</sup>		
aanbrengen gevelbekleding	276,00 m <sup>2</sup>		
<b>Bevestigingsmiddelen</b>			
bevestigingsmiddelen t.b.v. montage hout aan staal	276,00 m <sup>2</sup>		

### 25. METAALCONSTRUCTIEWERK

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
<b>Staalconstructie As 2-3 en 9-10</b>			
HEA -180	5 246,90 kg		
HEA -180Z	2 584,40 kg		
IPE -140	580,50 kg		
strip 80*8	145,00 kg		
<b>Staalconstructie As 5-6 ( gespiegeld is niet berekend )</b>			
HEA - 200	854,46 kg		
HEA - 200Z	1 856,97 kg		
HEA - 180	1 256,70 kg		
HEA - 180Z	876,85 kg		
IPE - 140	290,25 kg		
strip 80*8	48,40 kg		
<b>Staalconstructie As 12-14</b>			
HEA - 200	575,28 kg		
HEA - 200Z	1 810,44 kg		
HEA - 180	1 317,05 kg		
HEA - 180Z	667,40 kg		
IPE - 140	353,46 kg		
strip 80*8	33,55 kg		
koker 100x100x5 met kop- en voetplaten	126,92 kg		
HEA - 160 onderslag balk	601,92 kg		
<b>Inspectiepoorten</b>			
4 stuks inspectiepoorten t.b.v. onderhoud aan de installaties	4,00 st		
- stalen frame met scharnieren			
- deze worden ook met hout bekleed			
<b>verzinken staalconstructie</b>			
staalconstructie verzinken	19 225,00 kg		
transport verzinkerij v.v.	4,00 uu		
<b>Montage</b>			
montage staalconstructie	1,00 pst		
bevestigingsmiddelen staal	1,00 ps		

Zie volgbld

## begroting

### 33. DAKBEDEKKINGEN

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
<b>Platdakbedekking</b>			
aanhelen dakbeschot, isolatie en repareren dakbedekking t.p.v. kolommen	1,00 pst		

### 46. SCHILDERWERK

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
schilderwerk van buitenzijde na montage van de planken ( zichtwerk )	276,00 m <sup>2</sup>		
- binnenzijde blijft onbehandeld			

### 90. NIET BEREKEND

Omschrijving	Aantal Eh.	Subtotaal	Totaal
verwijderen van asbest			
alle niet met name genoemde werkzaamheden			

### TOTALEN

Omschrijving	%	Bedrag	Post	Totaal
Totaal excl. btw.:				
B.t.w. hoog:	21 %	over		
B.t.w. laag:	9 %	over	0,00	
Totaalprijs incl. btw.:				